

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė

3 Zarasų socialinės globos namai

Statinytis

16 25D2p pastato pusrūšio patalpų remontas, Aušros g. 18B, Zarasai

Žiniaraštis

1 Remonto darbai

Suma žiniaraščiui					Lt	Lapas 1
Šam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Lt Iš viso
1 Lubos						
1		Lubų nuplovimas ir nuvalymas k9=1.15	100m2	1.460		
2		Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto linko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	2.500		
3		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.165		
4		Lubų paviršių iki 10 mm storio viensluoksnis tinkas k8=1.12	100m2	0.140		
5		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.382		
6		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.382		
7		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.382		
8		Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.382		
9		Laiptinės lubų perdažymas	100m2	0.130		
10		Karkaso įreng. iš medinių 50x50 mm tašelių, tvirtinant prie betono medstraigčiais su plastm. įdėklais ir išgręžiant skylės k8=1.07	m3	0.090		
11		Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0.078		
Skyriuje 1					
2 Angos						
1		Gelžbetoninių palangių plokščių demontavimas k3=0.000, k4=0.600	vnt.	5.000		
2		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0.00847		
3		Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	10.650		
4		Langų vidaus angokraščių linko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	4.470		
5		Medinių durų angų užpildymo išardymas	100m2	0.1905		
6		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų (durų angų platinimas) k1=1.25, k2=1.25, k8=1.17	m	26.000		
7		Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0.066		
8		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) (Durys	m2	13.300		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Lt
9		užsakovo) Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m ²) (Durys užsakovo)	m ²	3.780		
10		Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos (Apvadai užsakovo)	m	56.000		
11		PVC pertvaros su durimis įrengimas	m ²	8.050		
12		Metalinų durų blokų įstatymas (durys užsakovo)	vnt.	1.000		
		Skiriuje 2			
3 Sienos						
1		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	9.180		
2		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo (rankiniu būdu) k ₁ =2.00, k ₂ =0.00, k ₈ =1.17	m ³	2.690		
3		Atskirų vietų tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir pertvarų k ₈ =1.17	100m ²	0.180		
4		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm k ₈ =1.12, k ₉ =1.15	m ³	0.550		
5		120 mm storio (1/2) pytos armuotų pertvarų mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88 mm storio k ₈ =1.12, k ₉ =1.15	m ²	9.970		
6		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.420		
7		Vidaus paviršių tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm, vidinės sienos) k ₈ =1.17	100m ²	0.380		
8		Sienų vidinių paviršių iki 10 mm storio viensluoksnis tinkas k ₈ =1.12	100m ²	0.240		
9		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m ²	0.1262		
10		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas vamzdynų uždengimui	100m ²	0.0926		
11		Vamzdynų aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės 2sl. gipskartonio k ₄ =2.000	m ²	9.260		
12		Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m ²	48.000		
13		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	2.420		
14		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	2.420		
15		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	2.420		
16		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	2.420		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
17		Laiptinės sienų perdažymas	100m ²	0.160		
		Skiryje 3			
4 Grindys						
1		Seno linoleumo nuėmimas	m ²	71.540		
2		Grindų iš teraco plytelių ardymas k ₉ =1.15	100m ²	0.340		
3		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k ₈ =1.17	m ³	11.740		
4		Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m ³	8.500		
5		Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą	100m ²	1.280		
6		Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m ²	0.350		
7		Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m ²	0.930		
8		Grindų garo izoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m ²	1.280		
9		30mm storio betoninė danga, atliekant darbus rankiniu būdu k ₈ =1.03	100m ²	1.530		
10		Kiekvieniems 5mm betoninės dangos storio pokyčio, atliekant darbus rankiniu būdu, pridėti ar atimti pagal N11-55 k ₄ =4.000, k ₈ =1.03	100m ²	1.530		
11		Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių tarmavimas tinklais k ₈ =1.12	t	0.306		
12		Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m ²	30.000		
13		Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m ²	0.861		
14		Linoleumo danga, klijuojanti ir sualydant kelių spalvų dangą (papr. piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindų.)	100m ²	0.861		
15		.Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klėjais	m ²	69.000		
16		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	55.000		
		Skiryje 4			
5 Saunos įrengimas						
1		Lubų ir sienų garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę	100m ²	0.270		
2		Plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašelėmis	100m	0.540		
3		Karkaso apšiltinimo sluoksniui įreng. iš medinių tašų, tvirtinant prie betono medstraigčiais su plastm. įdėklais ir išgręžiant skylės k ₈ =1.07	m ³	0.350		
4		Lubų šiltinimas iš apačios, klojant į karkasą (universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm) k ₃ =3.000	100m ²	0.070		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
5		Lubų ir sienų apšiltinimo sluoksnio garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę aliuminiu dengtą plėvelę	100m ²	0.270		
6		Sienų šiltinimas, klojant į karkasą (universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm)	100m ²	0.200		
Skiryje 5					
6 Kiti darbai						
1		Lengvų WC pertvarų su durimis montavimas	100m ²	0.185		
2		Sėdėjimo suoliukų ir radiatorių dekoratyvinės apsaugos įrengimas iš gamyklinių elementų	m ²	22.000		
3		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	56.200		
Skiryje 6					
7 Santechnikos darbai						
1		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	28.000		
2		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt	2.000		
3		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt.	1.000		
4		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	28.000		
5		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt	14.000		
6		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt.	2.000		
7		Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt	2.000		
8		Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000		
9		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)	vnt	3.000		
10		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	2.000		
11		Radiatorių nuėmimas pradėdant ir sumontavimas baigus apdailos darbus	vnt	10.000		
Skiryje 7					
8 Elektros darbai						
1		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	3.980		
2		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.190		
3		24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
4		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt		0.120	
5		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt		0.260	
6		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt		0.100	
7		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt		0.070	
8		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, tvirtinant kronšteiniais	100vnt		0.100	
		Skiryje 8			
	9 Vėdinimas					
1		Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01	m2		4.800	
2		Kanalinio ventiliatoriaus iki 40 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt		3.000	
3		Gaubto montavimas virš ortakių	vnt.		3.000	
4		Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais sienose, kai skylės D iki 160 mm k8=1.17	100vnt		0.030	
		Skiryje 9			
		žiniaraštyje 1			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 1			

Sudarė :

/Pavardė/